

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe nr 7/2020/Z z dnia 07.10.2020r. na usługę remontową polegającą na izolacji przeciwwodnej ścian piwnic i ław fundamentowych na długości 51, 64 m² w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie

1. Zamawiający

**I Liceum Ogólnokształcące w Głownie
ul. Kościuszki 10
95-015 Głowno**

2. Nazwa robót:

Usługa remontowa polegająca na naprawie istniejącej izolacji przeciwwodnej ścian piwnic i ław fundamentowych na długości 51,64 m w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie od strony boiska przy wejściu do Poradni PP zgodnie z przedstawionym zakresem prac w kosztorysie.

3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

Usługa remontowa polegająca na naprawie istniejącej izolacji przeciwwodnej ścian piwnic i ław fundamentowych na długości 51,64m w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie od strony boiska przy wejściu do Poradni PP zgodnie z przedstawionym zakresem prac w kosztorysie.

Izolacje z mat bentonitowych VOLTEX z systemowym połączeniem mat i wykonaniem zakończenia izolacji w ścianie ok. 10cm powyżej istniejącego poziomu gruntu.

Izolacja układana na istniejącej izolacji termicznej ścian, z zachowaniem ciągłości na odsadzkach ław fundamentowych i zewnętrznych powierzchniach bocznych ław.

Izolację należy zamontować zgodnie z zaleceniami montażowymi producenta systemu.

Dla wykonania izolacji zakłada się wykonanie wykopów przy ścianach piwnic na głębokość ok 240cm (do spodu ław fundamentowych) i szerokości 120cm z pełnym umocnieniem ścian wykopu wypraskami stalowymi.

Po wykonaniu wykopów należy dokonać osuszenia pomieszczeń zalewanych wodami opadowymi.

Po wykonaniu montażu izolacji z bentonitu należy wykonać zasypanie wykopów ziemią z ukopów z jednoczesnym zagęszczaniem warstwami grubości do 15cm.

Po wykonaniu zasyпки ok 20cm poniżej poziomu gruntu należy ustawić obrzeża betonowe opaski 8/30cm wykonać ok 10 cm dalszej obsypki i ułożyć podkład betonowy gr. 10cm pod kostkę opaski.

Na końcu należy ułożyć kostkę opaski gr 6cm na podsypce cementowo- piask. 4cm.

Opaskę szerokości 100cm należy ułożyć ze spadkiem ok. 2% od budynku.

Opaska powinna wystawać powyżej gruntu ok. 10cm i zakrywać listwę maskującą krawędzi bentonitu ok.3cm.

Pomiędzy ścianą a opaską należy zostawić przerwę ok. 0,5cm, którą należy wypełnić kitem plastycznym.

Grunt poza opaską należy wyrównać do poziomu terenu istniejącego z użyciem humusu i obsiać trawą.

Nadmiar ziemi i płytki chodnikowe ze zdemontowanej opaski należy wywieźć z terenu budowy.

Odprowadzenie wody z rynien rurą kanalizacyjną Ø 160 o długości 75 mb. do studzienki burzowej.

Montaż osadników rynnowych szt. 3.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie oględzin w budynku szkoły wraz z przedstawicielem Zamawiającego w celu uzgodnienia szczegółów.

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia

- termin realizacji zamówienia: do 10 grudnia 2020.
- miejsce realizacji zamówienia: budynek I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie

5. Kryteria wyboru oceny

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium 70% ceny, 30% termin realizacji

I Liceum Ogólnokształcące w Głownie ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru wykonawcy, jeśli najtańsza oferta przekroczy przeznaczone środki na wykonanie usługi.

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty można składać w sekretariacie szkoły przy ul. Kościuszki 10, 95-015 Głowno do 12 października 2020r. do godz. 9⁰⁰

7. Osoba upoważniona do kontaktu w wykonawcami: Anna Sitkiewicz 42 719-07-80 wew. 23

8. Informacje dodatkowe:

Wykonawca zgadza się na udzielenie 5 letniej gwarancji na wykonanie usługi w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie obejmującej wady powstałe z wyniku niewłaściwego wykonania prac przez wykonawcę.

Załączniki:

1. Kosztorys i zakres prac.
2. Formularz oferty
3. Wzór umowy

DYREKTOR

mgr Iwona Mokras-Wosik